



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"

София, кв. Ботунец, пк 1870, централа 994 54 91,2,3, факс 994 52 57,
E-mail: sokre@abv.bg; <http://www.kremikovci.org>

Изм. № РКР17-ТД26-1021(1)/04.10. 2017 г.

**ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА ОБЕКТ "ПАРК ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ В КВ. "КРЕМИКОВЦИ" –
СТОЛИЧНА ОБЩИНА" ПО ПРАГОВЕТЕ НА ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП**

Относно: Запитване с наш вх. № РКР17-ТД26-1021/03.11.2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със запитване с горепосочения номер, Ви уведомяваме:

ВЪПРОС № 1: Съгласно обявата за поръчката, общата стойност е в размер на 200 000 лв. без ДДС. Моля Възложителят да поясни в тази стойност включени ли са непредвидени разходи и ако да, какъв процент.

ОТГОВОР: По отношение на непредвидените разходи участниците следва да вземат решение относно това дали и колко процента непредвидени разходи да заложат при изготвянето на КСС, имайки предвид това, че предложената цена е крайна и не подлежи на последващо договаряне.

ВЪПРОС № 2: В приложената документация липсва проект на Договор. Би ли могъл Възложителят да предостави такъв, за да се запознаем с условията за изпълнение на поръчката.

ОТГОВОР: В профила на купувача е качен Проектодоговор за изпълнение на обекта.

ВЪПРОС № 3: В приложената документация липсват чертежи за част Електро, за Поливната система, както и параметри на резервоара. Моля Възложителят да приложи съответните проекти, или чертежи. В случай, че такива липсват, изготвянето на подробна количествено-стойностна сметка с конкретните видове СМР ще бъде затруднено. Би ли приел Възложителят в количествено-стойностната сметка с да се посочат стойностите за поливната система и за част Електро по окрупнени показатели.

ОТГОВОР: В част „Електро“ се предвижда доставка и монтаж на 1 бр. ел. табло с електромер и доставка и полагане на ел. кабели с приблизителна дължина-250 м в подземно трасе и 70 м в стълбове, както и доставка и монтаж на LED прожектори отразени в чертежите и заземителна инсталация към тях.

По отношение на част „Поливна“ следва да се предвиди: Резервоар с приблизителни размери 140/140/200 см., както и всички дейности предвидени в техническото задание по тази част като се вземе предвид, че вида и броя на разпръсквачите е необходимо да бъде съобразен с предвидената площ за поливане. Трасето от шахтата до игрището,

включително изкопи, полагане на тръба и обратен насип е 50 м. Поливната система се изпълнява от потопяема помпа, ел. табло за захранването и табло за управление, включително окабеляване.

С уважение,

Кмет на район "Кремиковци"

