

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за Ремонт на покрива на Народно читалище „Светлина Кремиковци-1906“ в кв. Кремиковци,
район "Кремиковци"-СО

№	Вид СМР	Ед.мяр ка	Количест во	Ед.цена /лева/	Стойност /лева/
I	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на ламаринена обшивка по покрив	м2	1517.70		
2	Демонтаж дървена скара под обшивката	м2	1261.20		
3	Демонтаж воронки	бр.	14.00		
4	Очукване на компроментирана замазка за наклони	м2	126.12		
5	Сваляне от покрива, натоварване, почистване и извозване стр. отпадъци до 35 км включително и такса сметище	м3	91.06		
	Общо I:				
II	РСМР				
6	Въстановяване на компроментирани участъци от бетона за наклон	м2	252.24		
7	Доставка и монтаж на воронки	бр.	14.00		
8	Направа на топлоизолация по покрив XPS 120 мм.	м2	1261.20		
9	Доставка и полагане армирана циментова замазка в/у топлоизолация	м2	1261.20		
10	Доставка и монтаж на париизолация с алуминиева вложка	м2	1261.20		
11	Направа на вароциментова мазилка по бордове	м2	76.00		
12	Направа на холкери по покрив	л.м.	362.90		
13	Доставка и полагане на битумен грунд	м2	1351.95		
14	Доставка и полагане на битумна хидроизолация един пласт с лепене	м2	1351.95		
15	Направа на битумна хидроизолация с посипка - втори пласт	м2	1351.95		
16	Доставка и монтаж на подконструкция на бордове на покрив	л.м.	253.33		
17	Доставка и монтаж на хидрофобен шперплат за обличане на бордове	л.м.	253.33		
18	Изработка и монтаж щорц по бордове	л.м.	253.33		
19	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка по бордове	л.м.	253.33		
20	Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация	бр.	1.00		
21	Доставка и монтаж на капандура	бр.	1.00		
	Общо II:				
III	Вътрешни ремонти				
22	Подмяна на водосточни тръби	л.м.	165.00		
23	Направа на гипсова шпакловка по тавани и стени - кърпежи - в зоните ремонтираните участъци - при воронки и водосточни тръби	м2	560.00		
24	Грундиране с латексов грунд по стени и тавани в зоните ремонтираните участъци	м2	1100.00		
25	Боядисване с латекс двукратно при ремонти по стени и тавани в зоните ремонтираните участъци	м2	1100.00		
	Общо III:				
	Общо I, II и III:				
	непредвидени 10%:				
	Общо без ДДС:				
	ДДС 20%:				
	Всичко за обекта:				