

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Ремонт Народно читалище "Михайл Гелев", кв. Челопечене, район "Кремиковци" СО

№	Вид СМР	Ед.мяр ка	Коли- чество	Ед.цена /лева/	Стойност /лева/
I	Покривни работи				
1	Демонтаж на керемиди от покрив, покривна скара и битумна мушама	м ²	475.00		
2	Демонтаж улуци, вкл. и скоби	л.м	102.00		
3	Демонтаж на челни дъски	л.м	102.00		
4	Демонтаж на водосточни тръби	л.м	54.00		
5	Демонтаж на водосточни казанчета.	бр.	6.00		
6	Частично очукване и подмазване с вароциментов разтвор чело стоманобетонова козирка	л.м.	102.00		
7	Доставка и монтаж рендосани челни дъски	л.м.	102.00		
8	Доставка и монтаж подулучни поли	л.м.	102.00		
9	Доставка и монтаж на висящи улуци	л.м.	102.00		
10	Доставка и монтаж водосточни тръби	л.м.	54.00		
11	Доставка и монтаж на казанчета	бр.	6.00		
12	Подмяна на дъсчена обшивка с импрегниран дървен материал за покриване	м ²	120.00		
13	Доставка и монтаж паропропусклива мембрана	м ²	475.00		
14	Направа на летвена скара по покрив за керемиди	м ²	475.00		
15	Доставка на покривни керемиди	м ²	50.00		
16	Пренареждане на покривни керемиди	м ²	475.00		
17	Монтаж и подмазване на капаци по била	л.м.	66.00		
18	Измазване и направа шапки на комини	бр.	2.00		
19	Направа на ламаринена обшивка около комини и улами	м2	12.00		
20	Изграждане на шахти под водосточни тръби	бр.	6.00		
21	Доставка и монтаж на PVC дебелостенна тръба ф 110 за отвеждане покр. води от водосточни тръби, вкл. фитинги и пясъчна подложка	л.м.	18.00		
22	Извозване на строителни отпадъци до 25 км., вкл. такса разтоварване	м ³	25.00		
	Общо I:				
II	Ремонт вертикална планировка				
23	Демонтаж на компроментирани тротоарни плочи	м ²	150.00		
24	Демонтаж на улични бордюри	л.м	60.00		
25	Премахване на настилка на стълбищна група	м ²	22.00		
26	Направа на площен изкоп с дълб. 40 см. за достигане на проектно ниво	м ³	60.00		
27	Доставка и засипване с трошенокаменна фракция 0/63 с транбоване на 20 см.	м ³	60.00		
28	Направа на пясъчно легло- 5см	м ³	7.50		
29	Доставка и монтаж на улични бордюри 18/35/100 върху бетонова основа	л.м.	60.00		
30	Доставка и монтаж на градински бордюри около фасада сграда на бетонова основа	л.м.	94.00		
31	Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 на циментов разтвор	м ²	150.00		
32	Изграждане на стоманобетонова рампа за осигуряване на достъпна среда- фасада юг	бр.	1.00		
33	Доставка и полагане на бетонови плочи 40x40x5 за стъпала на стълб. група	м ²	22.00		
34	Доставка и полагане на плочи за чела на стъпала на стълбищна група	м ²	7.00		
35	Доставка и полагане на тактилни плочи 40x40x5	м ²	1.00		
36	Изработка и монтаж на метален парапет за рампа	л.м.	3.00		
37	Възстановяване на асфалтова настилка	м ²	60.00		
38	Извозване на строителни отпадъци до 25 км, вкл. такса разтоварище	м ³	82.00		
	Общо II:				
III	Топлоизолационна система по външни стени				
39	Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле	м ²	640.00		
40	Очукване на мазилка по фасади- 20%	м ²	320.00		
41	Изкърпване на външна мазилка при ремонт	м ²	320.00		
42	Направа на топлоизолация от EPS с деб. 10 см. по фасади на гребен	м2	515.00		

43	Направа на топлоизолация от XPS с деб. 6 см. по цокъл на гребен	м ²	45.00		
44	Обръщане около отвори с EPS с деб. 2 см., вкл. и ъглопроектори	м	260.00		
45	Доставка и монтаж на стъклофибарна мрежа и двукратна шпакловка	м ²	558.00		
46	Доставка и полагане на структурна мазилка по фасади	м ²	515.00		
47	Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл	м ²	45.00		
48	Доставка и монтаж на подпрозоречни прагове на прозорца	м	55.00		
49	Демонтаж на фасадна дограма	м ²	17.00		
50	Доставка и монтаж на PVC фасадна дограма по детайл на възложителя	м ²	17.00		
51	Доставка и монтаж предпазни решетки тип оплетка - първи етаж и втори етаж над козирка	м ²	60.00		
52	Доставка и монтаж на ролетни щори входни врати	м ²	7.50		
	Общо III:				
IV	Топлоизолационна система по покривна плоча				
53	Изграждане на обемно скеле за изпълнение на растерен таван в кинозалон и сцена	м ³	480.00		
54	Направа на топлоизолация по тавани и греди XPS 8 см., вкл. и шпакловка с мрежа	м ²	95.00		
55	Полагане на каменна вата с дебелина 10 см.	м ²	80.00		
56	Изграждане на окачен разтерен таван	м ²	80.00		
57	Подмяна осветителна инсталация, вкл. лед осветителни тела и прожектори на сцена	к-т	1.00		
58	Грундиране и боядисване с латекс до покриване по стени и тавани	м ²	250.00		
	Общо IV:				
	Общо I, II, III и IV:				
	5% непредвидени разходи:				
	Общо без ДДС:				
	ДДС 20%:				
	ОБЩО ЗА ОБЕКТА:				