



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"

ПКР20-ТД26-123 (1)
07.02.2020.

София, кв.Ботунец, ул. „Челопешко шосе“ №267, вх. Б, пк 1870,
централа 994 54 91,2,3, факс 994 52 57, e-mail: sokre@abv.bg; <http://www.kremikovci.org>

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 178 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18, АЛ.1 Т. 12
ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ:
„Строителни дейности по ремонт и реконструкция на транспортната
инфраструктура на територията на район „Кремиковци“ – Столична община“
По Запитване с наш вх. №РКР20-ТД26-123/06.02.2020 г.

Въпрос: Моля Възложителят да поясни какви видове огради се има предвид (Н2W4, Н2W7, N2W7 или друг вид?) и с какви характеристики да бъдат те?
Посочените позиции са с номера: 48; 50; 51; 53; 54; 55; 58; 59; 60; 61; 63; 64; 66; 118 и 150 (определена позиция 51).

1. В количествената сметка има следните позиции:

№	№ на определени позиции	Видове СМР
48		монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента, включително всички свързани с това разходи
50		монтаж на предпазна сл. ограда с ед. лента с ремонтирана шина върху ново стълбче, включително всички свързани с това разходи
51		монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента с нова шина върху ново стълбче, включително доставка на материалите
53		монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента с ремонтирана шина върху съществуващо стълбче, включително превоз на материалите
54		монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента, включително всички свързани с това разходи
55		монтаж на единична ел. ограда с нова шина в/у съществуващо стълбче
58		монтаж на предпазна сл. ограда с дв. лента с ремонтирани шини върху ново стълбче, включително всички свързани с това разходи
59		монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента с ремонтирани шини върху съществуващо стълбче, включително превоз на материалите
60		монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента с нови шини върху съществуващо стълбче, включително всички свързани с това разходи

61		монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента на мостово съоръжение, включително всички свързани с това разходи
63		монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента на мостово съоръжение с ремонтирана шина и ново стълбче, включително всички свързани с това разходи
64		монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента на мостово съоръжение, включително всички свързани с това разходи
66		монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента на мостово съоръжение, ремонтирани шини и ново стълбче, включително всички свързани с това разходи
118		монтаж на комбинирана еластична ограда на мостово съоръжение, включително всички свързани с това разходи
150	51	доставка и монтаж на предпазен паранет на съоръжение/стъпала

Моля Възложителят да поясни какви видове огради се има предвид (Н2W4, Н2W7, N2W7 или друг вид?) и с какви характеристики да бъдат те?

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Еластичната ограда следва да е с клас по степен на задържане мин. „N2“; Клас според зоната на действие мин. „W₃ (W₃ ≤ 1 м)“; Клас по степен на силата на удара „А“. Паранетът следва да е стоманен, пешеходен за урбанизирани зони. Видовете класове са по БДС EN 1317 – Ограничителни системи за пътища, като всички следва да отговарят на стандарта.

С уважение,
ЛИЛИЯ ДОНКОВА
 Кмет на район "Кремиковци"

