

ОБЕКТ Детска градина по плана**на кв. Сеславци гр. София****Количествена сметка****Част Електро**

№	Вид СМР	ед.мярка
1	Доставка и монтаж Табла ГТ, Т1,Тп,Тк,Тр /по схема/	бр
2	Доставка и монтаж на дизелагрегат, комплект с АВР, шумозаглушен, 40kVA, 400V	бр
3	Доставка и монтаж Пускател П10Е	бр
4	Доставка и монтаж прекъсвач ВЛП25А	бр
5	Доставка и монтаж на LED лента,бяла студена светлина,10VV/м, IP44	м
6	Доставка и монтаж на осветител дворно осв. С клл 55VV, IP44,монтиран на стълб Н=3м /по избор на инвеститора/	бр.
6	Доставка и монтаж на осветител дворно осв. С клл 23VV, IP44,монтиран на стълб Н=0,6м /по избор на инвеститора/	бр.
7	Доставка и монтаж на захранващ блок 220/24V,100VV, IP44	бр.
8	Доставка и монтаж Аплик бански,с клл 18VV	бр
9	Доставка и монтаж осв. Тяло с клл 2x18VV/по избор на инвеститора/IP21, за вграждане в окачен таван	бр
i	Доставка и монтаж Плафониера с клл 2x18VV/по избор на инвеститора/IP44	бр
11	Доставка и монтаж пендел с клл 2x18VV/по избор на инвеститора/IP21	бр
12	Доставка и монтаж Осветител с л.л. 2x36VV, дуо схема, негорима арматура,с капак IP21, за вграждане в окачен таван	бр
13	Доставка и монтаж Сирена 30 VV, 22V	бр
14	Доставка и монтаж Осветител за ав. осветление, 8VV, с вградени акумулатори	бр
15	Доставка и монтаж Контакт "Шуко"16A,250V	бр
16	Доставка и монтаж Контакт "Шуко"16A,250V,със самозатваряща се капачка	бр
17	Доставка и монтаж Евроконтакт 25A,380V	бр
18	Доставка и монтаж Ключ обикновен за скрита инсталация	бр
19	Доставка и монтаж на ключ сериен	бр

Sheet1

20	Също, но девиаторен	бр
21	Доставка и монтаж Ключ обикновен за скрита инсталация, с индикатор	бр
22	Доставка и монтаж Конзоли за ключове и контакти	бр
23	Доставка и монтаж Разклонителни кутии за открита инсталация	бр
24	Доставка и монтаж домофонно табло с 3 бр. Бутони и микротелефонна арматура	бр
25	Доставка и монтаж Домофон	бр
26	Доставка и монтаж Звънец електрически	бр
27	Доставка и монтаж телефонна розетка	бр
28	Доставка и монтаж слаботокова кутия 18/8 см	бр
29	Доставка и полагане на мълниеприемник с изпреварващо действие 60 ms	бр-.
30	Доставка и полагане на Стоманена поцинкована шина 40/4мм	м
31	Доставка и полагане на екструдиран изолиран проводник Al Mn Si ф8мм	м
32	Набиване на Заземител комплект 3бр. Кола с д-на 2,5м	бр.
33	Направа на шахти с бетонов капак 90/60см	бр.
34	Доставка на пожарогасител CO2	бр
35	Диелектрично килимче, ръкавици	бр
36	Доставка и изтегляне в PVC шлаух Проводник ПВ0,5мм2	м
37	Доставка и полагане под мазилка ПВВМ 4х1,5мм2	м
38	Също, но 3х1.5мм2	м
39	Също, но 3х2.5мм2	м
40	Също, но 3х4мм2	м
41	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4х1,5мм2 в PVC шлаух под замазка или по констр. На ок. Таван	м
42	Също, но 3х1.5мм2	м
43	Също, но 3х2.5мм2	м
44	Също, но 3х4мм2	м
45	Също, но 5х2.5мм2	м
46	Също, но 5х4мм2	м
47	Също, но 5х6мм2	м
48	Също, но 5х10мм2	м
49	Също, но 3х35+16мм2	м
50	Също, но 3х70+35мм2	м
51	Също, но UTP cat5e	м
52	Лабораторно измерване импеданса на контур фаза - защитен проводник	компл.

Sheet1

53	Лабораторно измерване съпротивлението на мълниезащитната инсталация	компл.
54	Лабораторно измерване съпротивлението на заземителна инсталация	компл.
55	Наладка на захранващи линии	бр.

Съставил:
инж. Л. Илиева

Количество	Ед. цена	Обща стойност лв.
5		
1		
3		
1		
20		
24		
14		
2		
14		
79		
6		
10		
28		
1		
30		
32		
20		
6		
22		
11		

30		
1		
113		
115		
1		
3		
3		
3		
1		
1		
190		
60		
1		
5		
1		
1		
35		
95		
50		
120		
50		
210		
1100		
385		
410		
120		
95		
25		
70		
80		
100		
110		
1		

1		
1		
7		