

Обект: ДЕТСКА ГРАДИНА, УПИ III 593 за детска градина, кв.22  
по плана на кв. СЕСЛАВЦИ, гр. СОФИЯ

Фаза: Техническа част

Част: Геодезия

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| №          | Описание                                                                                                                                           | Ед.<br>мярка   | Колич.  | Ед.<br>Цена | Стойност в<br>BGN |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
|            | <b>Всичко част: ВП и ТП</b>                                                                                                                        |                |         |             |                   |
| <b>1</b>   | <b>ПЪТНА НАСТИЛКА</b>                                                                                                                              |                |         |             |                   |
| <b>1.1</b> | <b>Изкопи земно легло</b>                                                                                                                          |                |         |             |                   |
| 1.1.1      | Изкопи под асфалтобетонна настилка 65 см и извозване                                                                                               | м <sup>3</sup> | 275.71  |             |                   |
| <b>1.2</b> | <b>Асфалтобетон ОБЩО 424.17 м<sup>2</sup> Последният износващ пласт асфалтобетон се изпълнява в края на втори етап (виж. сметка за втори етап)</b> |                |         |             |                   |
| 1.2.1      | Биндер - 8 см. дебелина                                                                                                                            | м <sup>3</sup> | 33.93   |             |                   |
| 1.2.2      | Битумизиран трошен камък - 13 см. дебелина                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 55.14   |             |                   |
| 1.2.3      | Трошен камък с подобрена зърнометрия - 40 см. дебелина                                                                                             | м <sup>3</sup> | 13.57   |             |                   |
| 1.2.4      | Износващ пласт - 4 см. дебелина                                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 16.97   |             |                   |
| <b>2</b>   | <b>ПЕШЕХОДНА НАСТИЛКА</b>                                                                                                                          |                |         |             |                   |
| 2.1        | Трошен камък под тротоарни плочи 15 см.                                                                                                            | м <sup>3</sup> | 111.585 |             |                   |
| 2.2        | Подложен бетон под бордюри                                                                                                                         | м <sup>2</sup> | 20.4519 |             |                   |
| 2.3        | Бетон - надземна част за подпорни стени                                                                                                            | м <sup>3</sup> | 5.5     |             |                   |
| 2.4        | Тротоарни плочи- 6 см. Дебелина                                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 743.9   |             |                   |
| 2.5        | Бетонова армирана настилка 10 см                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 74.39   |             |                   |
| 2.6        | Бордюр 18/35/50                                                                                                                                    | м.             | 681.73  |             |                   |
| 2.7        | Настилка за детски площадки                                                                                                                        | м <sup>2</sup> | 322.72  |             |                   |
| <b>3</b>   | <b>ОЗЕЛЕНЯВАНЕ</b>                                                                                                                                 |                |         |             |                   |
| 3.1        | Зелени площи-трева                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> | 1099.86 |             |                   |
| 3.2        | Хумус - 15 см. Дебелина                                                                                                                            | м <sup>3</sup> | 164.979 |             |                   |
| 3.3        | Пясък за детски площадки                                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 5.04    |             |                   |
| <b>4</b>   | <b>ЗЕМНИ РАБОТИ ПО КАРТОГРАМА НА ЗЕМНИТЕ МАСИ</b>                                                                                                  | м <sup>3</sup> |         |             |                   |
| 4.1        | Изкоп на земни маси по картограма                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 567.32  |             |                   |
| 4.2        | Насип на земни маси по картограма                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 326.16  |             |                   |

Проектант:.....

инж. Пенчо Никоевски